



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES

Rua Oito, n.º 2315 - Centro - CEP: 15.700-066 - Jales - SP - Fone (17) 3622-0000  
Site: <http://dejales.educacao.sp.gov.br> E-mail: [dejal@educacao.sp.gov.br](mailto:dejal@educacao.sp.gov.br)

Jales, 22 de abril de 2024.

Ofício GB-DRE nº 064/2024

Assunto: Manutenção da calçada EE José Teixeira do Amaral - Urânia

Aos Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Urânia

Em resposta ao ofício de n. 19/2024 emitido pela Câmara Municipal de Urânia, à Diretoria de Ensino de Jales, informa aos interessados que todas as providências vêm sendo tomadas no decorrer do processo, na qual está sendo tramitado através do Sistema Integra da SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e FDE- Fundo de Desenvolvimento da Educação através da solicitação de demanda nº 202202016-11.

Informamos também, que já foi realizada a visita técnica dos engenheiros da FDE para análise dos serviços a serem executados e elaboração de orçamento, conforme documento de ("LO. Livro de Ocorrência) em anexo.

Dando seguimento a esta solicitação, informamos que o "Relatório Orçamentário de n. 166830 e PI 2023/01909, cadastrado em 05/02/2024, com um valor total estimado de R\$ 896.519,63, com descrição de todos os serviços inclusos a serem executados, encontra-se em fase de elaboração e aprovação, conforme documento em anexo.

Diante do exposto, informamos que esta solicitação vem sendo tramitada de acordo com as normas internas dos órgãos superiores responsáveis, SEDUC/FDE, na qual deve-se aguardar a aprovação do orçamento e posterior execução dos serviços pela empresa contratada.

Aproveitamos o momento para antecipar nossos sinceros agradecimentos, e expressar a todos que estamos sempre a disposição para quaisquer esclarecimentos, e não medimos esforços para oferecer o melhor para nossas escolas, buscando sempre o bem-estar e uma boa aprendizagem a nossos alunos.

Atenciosamente,

Gerardo Niza da Silva

Dirigente Regional de Ensino

Aos Exmo.(s)  
Vereadores da Câmara Municipal de Urânia  
Câmara Municipal de Urânia-  
URÂNIA - SP

**Relatório Orçamentário**

<b>Código:</b> 166830	<b>Descrição responsável:</b> CONSÓRCIO CAA / EGIS / ASTEC
<b>Prédio:</b> EE JOSE TEIXEIRA DO AMARAL	<b>Tipo de orçamento:</b> Obra
<b>Tipo de obra:</b> Reforma	<b>Situação:</b> Em elaboração
<b>Data base:</b> 01/10/2023	<b>Data de cadastro:</b> 05/02/2024
<b>Valor (R\$):</b> 896.519,63	

**Informações**

<b>Área do terreno:</b> 0,00	<b>Área construída:</b> 0,00																																										
<b>LS:</b> 71,27	<b>BDI:</b> 19,50																																										
<b>Número da ATA:</b>																																											
<b>Data base:</b> 01/10/2023	<b>Data cadastro:</b> 05/02/2024																																										
<b>Memorial descritivo:</b>	<p>CALÇAMENTO E MANEJO ARBÓREO PASSEIO PÚBLICO: Demolição do calçamento externo divisa com as Ruas (Mauá, Goiás e Nossa Senhora de Fátima) incluindo remoção de árvores que estejam afetando o passeio, execução de novo piso de concreto conforme fichas de serviço da FDE e plantio de árvores, remoção de árvores na fachada e recomposição do piso afetado;</p> <p>MURO DE DIVISA - CORTE DE ÁRVORES TERRENO INTERNO: Demolição do muro de divisa em toda a extensão das Ruas (Mauá, Goiás e Nossa Senhora de Fátima), execução de novo muro FD-16, corte e retirada de árvores que se encontram rente ao muro, retirada e recolocação dos portões e substituição onde necessário;</p> <p>SANITÁRIOS DE ALUNOS: Reforma geral, adequações internas e instalações de elementos padronizados da FDE;</p> <p>SANITÁRIOS ADMINISTRATIVOS E DIREÇÃO: Reforma geral do ambiente execução de elementos padronizados da FDE;</p> <p>GERAL: Pintura das áreas afetadas e retirada de todo entulho gerado pela reforma;</p> <p>INTEGRA 202202016-11</p>																																										
<b>Cronograma físico Financeiro:</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 14.28%;"></td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">2%</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">13%</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">23%</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">26%</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">29%</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> <td style="text-align: center;"> ----- </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">180 DIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1º</td> <td style="text-align: center;">2º</td> <td style="text-align: center;">3º</td> <td style="text-align: center;">4º</td> <td style="text-align: center;">5º</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">6º MES(ES)</td> </tr> </table>		2%	13%	23%	26%	29%	7%		-----	-----	-----	-----	-----	-----		0	30	60	90	120	150			180 DIAS						0	1º	2º	3º	4º	5º			6º MES(ES)				
	2%	13%	23%	26%	29%	7%																																					
	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																					
	0	30	60	90	120	150																																					
		180 DIAS																																									
	0	1º	2º	3º	4º	5º																																					
		6º MES(ES)																																									

**Detalhes**

<b>Cód. atividade</b>	<b>Descrição da atividade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtd. orçada</b>	<b>Valor orçado (R\$)</b>	<b>Percentual (%)</b>
<b>01.00.000</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>97.163,05</b>	<b>10,80</b>
<b>01.01.000</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>	-	<b>0,00</b>	<b>92.008,52</b>	<b>94,70</b>
01.01.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM	UN	5,00	4.483,65	4,90
01.01.022	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM	UN	7,00	18.930,52	20,60
01.01.023	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM<60CM	UN	5,00	21.438,30	23,30
01.01.024	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM	UN	5,00	42.411,65	46,10
<b>01.01.040</b>	<b>REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM&lt;DIAM&lt;100CM.</b>	<b>UN</b>	<b>2,00</b>	<b>4.744,40</b>	<b>5,20</b>
<b>01.02.000</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA MANUAL</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.154,53</b>	<b>5,30</b>
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	112,08	5.154,53	100,00
<b>02.00.000</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.744,21</b>	<b>0,40</b>
<b>02.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.744,21</b>	<b>100,00</b>
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	18,50	3.744,21	100,00
<b>03.00.000</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.651,39</b>	<b>0,50</b>
<b>03.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.651,39</b>	<b>100,00</b>
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	12,64	4.651,39	100,00
<b>04.00.000</b>	<b>ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>19.111,49</b>	<b>2,10</b>
<b>04.03.000</b>	<b>PLACAS DIVISORIAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>8.229,93</b>	<b>43,10</b>
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	2,90	1.828,16	22,20
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,50	945,60	11,50
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,50	5.456,17	66,30
<b>04.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>10.881,56</b>	<b>56,90</b>

04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	126,70	10.792,30	99,20
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	16,20	89,26	0,80
<b>05.00.000</b>	<b>ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>33.383,57</b>	<b>3,70</b>
<b>05.01.000</b>	<b>PORTAS/BATENTES/FERRAGENS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>22.624,98</b>	<b>67,80</b>
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	16,00	11.546,08	51,00
05.01.047	PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	5,00	11.078,90	49,00
<b>05.60.000</b>	<b>RETIRADAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>760,99</b>	<b>2,30</b>
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	21,00	234,78	30,90
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	5,00	244,60	32,10
<b>05.60.060</b>	<b>RETIRADA DE DOBRADIÇAS</b>	<b>UN</b>	<b>63,00</b>	<b>281,61</b>	<b>37,00</b>
<b>05.80.000</b>	<b>CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS - PARTE 1</b>	-	<b>0,00</b>	<b>9.997,60</b>	<b>29,90</b>
<b>05.80.030</b>	<b>BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA</b>	<b>M</b>	<b>40,00</b>	<b>9.997,60</b>	<b>100,00</b>
<b>06.00.000</b>	<b>ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.852,29</b>	<b>0,20</b>
<b>06.03.000</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS METALICOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>543,86</b>	<b>29,40</b>
06.03.086	BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL LAVATORIO COLETIVO	UN	2,00	543,86	100,00
<b>06.60.000</b>	<b>RETIRADAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.308,43</b>	<b>70,60</b>
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	27,00	770,31	58,90
06.60.005	RETIRADA DE BATENTES	UN	11,00	538,12	41,10
<b>08.00.000</b>	<b>INSTALACOES HIDRAULICAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>64.053,15</b>	<b>7,10</b>
<b>08.03.000</b>	<b>REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.789,78</b>	<b>5,90</b>
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	72,00	1.707,84	45,10
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	2.081,94	54,90
<b>08.04.000</b>	<b>REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>11.685,45</b>	<b>18,20</b>
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	9,00	1.147,59	9,80

08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	14,00	3.317,16	28,40
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00	405,96	3,50
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	9,00	4.888,44	41,80
08.04.051	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES	UN	5,00	1.926,30	16,50
<b>08.09.000</b>	<b>REDE DE ESGOTO: TUBULACOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.254,48</b>	<b>6,60</b>
<b>08.09.060</b>	<b>TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES</b>	<b>M</b>	<b>24,00</b>	<b>1.108,80</b>	<b>26,10</b>
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	36,00	3.145,68	73,90
<b>08.10.000</b>	<b>REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>746,74</b>	<b>1,20</b>
08.10.008	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	175,14	23,50
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	5,00	404,95	54,20
08.10.058	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4")	UN	5,00	166,65	22,30
<b>08.11.000</b>	<b>REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.644,24</b>	<b>7,30</b>
<b>08.11.050</b>	<b>TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES</b>	<b>M</b>	<b>18,00</b>	<b>831,60</b>	<b>17,90</b>
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	18,00	1.191,24	25,60
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	30,00	2.621,40	56,40
<b>08.15.000</b>	<b>BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>24.962,12</b>	<b>39,00</b>
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,80	9.127,44	36,60
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT.ADMINISTRAÇÃO	M	3,90	11.673,39	46,80
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	1,80	4.161,29	16,70
<b>08.16.000</b>	<b>LOUCAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>6.715,38</b>	<b>10,50</b>

08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	14,00	5.087,88	75,80
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	14,00	1.627,50	24,20
<b>08.17.000</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.064,86</b>	<b>3,20</b>
08.17.041	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	3,00	1.671,81	81,00
<b>08.17.080</b>	<b>TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"</b>	<b>UN</b>	<b>5,00</b>	<b>393,05</b>	<b>19,00</b>
<b>08.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.940,40</b>	<b>3,00</b>
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	264,00	1.940,40	100,00
<b>08.60.000</b>	<b>RETIRADAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.249,70</b>	<b>5,10</b>
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	38,00	2.323,70	71,50
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	10,00	58,10	1,80
<b>08.60.010</b>	<b>RETIRADA DE SIFÕES</b>	<b>UN</b>	<b>7,00</b>	<b>62,58</b>	<b>1,90</b>
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	18,00	805,32	24,80
<b>09.00.000</b>	<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.064,65</b>	<b>0,50</b>
<b>09.08.000</b>	<b>PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>911,47</b>	<b>22,40</b>
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	7,00	911,47	100,00
<b>09.09.000</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3.116,52</b>	<b>76,70</b>
09.09.041	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W	UN	9,00	3.116,52	100,00
<b>09.54.000</b>	<b>DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>0,90</b>
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00	36,66	100,00
<b>12.00.000</b>	<b>REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE</b>	-	<b>0,00</b>	<b>51.170,69</b>	<b>5,70</b>
<b>12.02.000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>44.733,02</b>	<b>87,40</b>
12.02.002	CHAPISCO	M2	271,00	1.848,22	4,10
12.02.005	EMBOCO	M2	271,00	9.590,69	21,40
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	271,00	32.322,17	72,30

12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	97,00	971,94	2,20
<b>12.04.000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>543,29</b>	<b>1,10</b>
12.04.004	CHAPISCO	M2	11,00	75,02	13,80
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	11,00	468,27	86,20
<b>12.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.192,37</b>	<b>8,20</b>
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	271,00	4.192,37	100,00
<b>12.60.000</b>	<b>RETIRADAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>96,01</b>	<b>0,20</b>
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	2,90	96,01	100,00
<b>12.80.000</b>	<b>CONSERVACAO - REVESTIMENTOS TETO E PAREDE</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>3,10</b>
<b>12.80.030</b>	<b>REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS</b>	<b>M</b>	<b>110,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>100,00</b>
<b>13.00.000</b>	<b>PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>28.071,12</b>	<b>3,10</b>
<b>13.01.000</b>	<b>LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>6.817,45</b>	<b>24,30</b>
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	79,54	3.400,32	49,90
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	79,54	922,66	13,50
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	62,00	1.919,52	28,20
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	17,54	574,95	8,40
<b>13.02.000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>18.193,17</b>	<b>64,80</b>
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	79,54	18.193,17	100,00
<b>13.06.000</b>	<b>REVESTIMENTO DE SOLEIRAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>762,60</b>	<b>2,70</b>
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	4,50	762,60	100,00
<b>13.50.000</b>	<b>DEMOLICOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.297,90</b>	<b>8,20</b>
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	79,54	2.297,90	100,00
<b>14.00.000</b>	<b>VIDROS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.989,29</b>	<b>0,70</b>
<b>14.02.000</b>	<b>ESPELHOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.379,28</b>	<b>73,10</b>

14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	8,00	4.379,28	100,00
<b>14.80.000</b>	<b>CONSERVACAO - VIDROS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.610,01</b>	<b>26,90</b>
14.80.001	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	M2	4,45	1.610,01	100,00
<b>15.00.000</b>	<b>PINTURA</b>	-	<b>0,00</b>	<b>10.203,62</b>	<b>1,10</b>
<b>15.03.000</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.863,15</b>	<b>57,50</b>
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	64,69	4.120,75	70,30
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	55,00	1.742,40	29,70
<b>15.80.000</b>	<b>CONSERVACAO - PINTURA</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.340,47</b>	<b>42,50</b>
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	167,54	2.757,70	63,50
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	50,00	996,50	23,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	19,80	586,27	13,50
<b>16.00.000</b>	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>573.061,11</b>	<b>63,90</b>
<b>16.01.000</b>	<b>FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>278.630,11</b>	<b>48,60</b>
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	308,00	259.132,72	93,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	1,00	11.691,16	4,20
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	1,00	7.806,23	2,80
<b>16.02.000</b>	<b>PISOS</b>	-	<b>0,00</b>	<b>38.256,88</b>	<b>6,70</b>
16.02.028	GA-02 GUIA E SARJETA	M	202,40	26.190,56	68,50
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.040,20	12.066,32	31,50
<b>16.03.000</b>	<b>GRAMADOS/PAISAGISMO</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5.442,12</b>	<b>0,90</b>
16.03.014	AP-02 PROTETOR PARA ARVORES	UN	12,00	1.635,60	30,10
<b>16.03.230</b>	<b>ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M</b>	<b>UN</b>	<b>3,00</b>	<b>927,96</b>	<b>17,10</b>
16.03.494	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	3,00	968,31	17,80
16.03.497	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M	UN	3,00	948,57	17,40



16.03.502	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M	UN	3,00	961,68	17,70
<b>16.04.000</b>	<b>QUADRA DE ESPORTES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>15.696,00</b>	<b>2,70</b>
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	80,00	15.696,00	100,00
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	36,00	3.053,88	50,00
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	12,00	1.508,64	24,70
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	1.543,92	25,30
<b>16.06.000</b>	<b>COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO</b>	-	<b>0,00</b>	<b>35.815,12</b>	<b>6,20</b>
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	308,00	29.888,32	83,50
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	50,00	1.648,00	4,60
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	60,00	203,40	0,60
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00	4.075,40	11,40
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	3.836,40	100,00
<b>16.50.000</b>	<b>DEMOLICAO-SERVICOS COMPLEMENTARES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>25.584,57</b>	<b>4,50</b>
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	25,00	597,75	2,30
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	50,00	101,50	0,40
<b>16.50.010</b>	<b>DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO</b>	<b>M3</b>	<b>104,04</b>	<b>24.885,32</b>	<b>97,30</b>
<b>16.80.000</b>	<b>CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES</b>	-	<b>0,00</b>	<b>163.693,47</b>	<b>28,60</b>
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	1.040,20	81.894,94	50,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	16,98	12.417,29	7,60
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	339,99	35.253,56	21,50
<b>16.80.100</b>	<b>REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)</b>	<b>M3</b>	<b>156,70</b>	<b>34.127,68</b>	<b>20,80</b>
<b>Total</b>			7.167,61	896.519,63	

OBRA: CC JOSÉ TEIXEIRA DO AMARAL

CÓDIGO: 08.93.102

LOCAL: URÂNIA

PI: 2023/01909

**ITENS**

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (___) | <input type="checkbox"/> Suficiente   | <input type="checkbox"/> Insuficiente   |
| 2. Material em Canteiro                            | <input type="checkbox"/> Suficiente   | <input type="checkbox"/> Insuficiente   |
| 3. Equipamentos                                    | <input type="checkbox"/> Suficiente   | <input type="checkbox"/> Insuficiente   |
| 4. Tempo   | <input type="checkbox"/> Seco         | <input type="checkbox"/> Chuva  |
| 5. Falhas Construtivas a serem corrigidas          | <input type="checkbox"/> Sim          | <input type="checkbox"/> Não  |
| 6. Placa de Obra Instalada                         | <input type="checkbox"/> Sim          | <input type="checkbox"/> Não  |
| 7. Andamento dos Serviços (___) % Atual            | <input type="checkbox"/> Não iniciada | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada <input type="checkbox"/> Em Rescisão |
|  | <input type="checkbox"/> Em Execução  | <input type="checkbox"/> Obra Concluída                                       |
| 8. Ritmo da Obra                                   | <input type="checkbox"/> Normal       | <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado                |
| Previsão de término (___ / ___ / ___)              |                                       |   |

**ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (\*Obrigatório)**

VISTORIA PARA ORÇAMENTO  
Vistoria realizada na presente data motivada pela DGS (Direção de Obras e Serviços) - FDE para elaboração de orçamento complementar referente aos materiais civis e colocada em nome da unidade escolar.

Conforme informado a unidade escolar irá realizar a união de 10 dígitos e de títulos com recursos próprios e a prefeitura municipal vai retirar os resíduos gerados.

Constatamos que o orçamento apresenta várias pontos desconhecidas devido os valores dos dígitos não conhecidos o pagamento em toda sua extensão após a união dos dígitos.

Foi observado também que o menu de dígitos apresenta vários pontos desconhecidos, com rododendros e fogueira exposta sendo necessário o pagamento incluindo a união de dígitos no intuito de fazer próximo ao menu.

OBS Os valores necessários não estão enviados ao FDE para aprovação.

Fiscal:

Karina Ferratto de Oliveira  
ARQUITETA - CAU Nº A100014-7  
CONSÓRCIO CAA COMPANY, EGIS, ASTEC

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Giuliana Duarte  
Gisele C. P. Duarte de Oliveira  
RG. 20.885.013-6  
COE - Coordenador de Organização Escolar

Contratada: